

aan Gemeente Texel

Emmalaan 15
1791 AT DEN BURG

Verzonden per e-

Prommenz B.V.
Harmenkaag 11
1741 LA Schagen
0224 299 346

info@prommenz.nl
www.prommenz.nl

ons contactpersoon

Schagen, 17 maart 2021

Opgesteld door

Onderwerp
Uitgangspunten Groot Onderhoud Asfalt Texel

Inleiding

Doel van deze memo is de uitgangspunten vastleggen voor de engineering groot onderhoud asfalt Texel.

Locatie

Er zijn tien verschillende locaties die in aanmerking komen voor het groot onderhoud asfalt Texel. Dat zijn de volgende locaties:

1. Burgerdijk, tussen Fietspad W&B, en Sommeltjesweg;
2. Kadijksweg, tussen Jan Ayesloot, en Laagwaalderweg;
3. Koningsweg, tussen Genteweg, en Oosterweg;
4. Marsweg, tussen Waalderweg, en Kadijksweg;
5. Mienterglop, tussen Mienterglop, en Einde van de weg;
6. Oorsprongweg, tussen Eendrachtsweg, en Hoofdweg;
7. Rommelpot, tussen Jan Ayeweg, en Jan Ayeslag;
8. Skillepaadje, tussen Doolhof, en Brakestein;
9. Stengweg, tussen Nabij schicht, en Nabij Schicht
10. Gemeentewerf, Den Burg

1. Burgerdijk, Den Burg

Tussen Fietspad W&B, en Sommeltjesweg

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken.

Maatregel

- Frezen 4 cm en deklaag aanbrengen
- Grasbetontegels hergebruiken

ons kenmerk

20221_Uitgangspuntennotitie

uw kenmerk

-

Bijlage

-

Aandachtspunten

- Haaks aansluiten op inrit (zie onderstaande foto)



- Aansluiten op puin (zie onderstaande foto)



onze contactgegevens

2. Kadijksweg, Den Burg

tussen Jan Ayensloot, en Laagwaalderweg;

onze contactgegevens

Werkzaamheden

- Inmeting bij duiker (z-aardes duiker);
- Bodemonderzoek t.b.v. grasbetontegels.

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken;
- T.h.v. duiker langsprofiel opstellen

Maatregel

- Vanaf kruising Marsweg t/m duiker Jan Ayensloot alleen grasbetontegels aanbrengen.
- Vanaf duiker Jan Ayensloot t/m Laagwaalderweg rehabiliteren en grasbetontegels aanbrengen.

Aandachtspunten

- Grasbetontegels 42/70 (combitegels)
- Grasbetontegels vanaf drempel Marsweg (zie project drempels)
- Huidige grasbetontegels moeten verwijderd worden
- De inritten dienen verwijderd te worden, en grasbetontegels geplaatst te worden.
- T.h.v. duiker moet het asfalt 20 cm getild worden
- Verbreding weg moet gezaagd worden en zelfde breedte als daarvoor (zie onderstaande foto)



- Vanaf onderstaande pijl rehabiliteren.

onze contactgegevens



- Proefsleuven in bestek meenemen bij duiker
- Aansluiten op fietspad bij duiker.

3. Koningsweg, Oosterend

tussen Genteweg, en Oosterweg

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken.

Maatregel

- Bakfrezen 8 cm frezen, wapening, tussenlaag en deklaag

Aandachtspunten

- Aansluiten bakfrezen i.o.m. beheerder meenemen in bestek
- Bak aangegeven op weg en alleen één zijde van de weg (zie onderstaande foto)



4. Marsweg, Den Burg

tussen Waalderweg, en Kadijksweg;

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken.

Maatregel

- 400 m² aan bakfezen
- 4 cm frezen + inlagen

Aandachtspunten

- Grasbetontegels hergebruiken

5. Mienterglop, de Koog

tussen Mienterglop, en Einde van de weg;

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken;
- Opbreek en aanbrengetekening opstellen.

Maatregel

- Rehabilitatie

Aandachtspunten

- Rekening houden met bomen, hiervoor alternatief aanbieden

6. Oorsprongweg, De Cocksdorp

tussen Eendrachtsweg, en Hoofdweg;

Werkzaamheden

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken.

Maatregel

- Aanspuiten bakfrezen i.o.m. beheerder meenemen in bestek
- 10% bakfrezen
- 4 cm frezen + inlagen

7. Rommelpot, Den Hoorn

tussen Jan Ayeweg, en Jan Ayeslag;

Werkzaamheden

- **Inmeten i.v.m. aansluitingen**

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken;
- Opbreek en aanbrengetekening opstellen.

Maatregel

- Nieuwe asfaltconstructie aanbrengen

Aandachtspunten

- Verhoogd plateau aanbrengen (zelfde als drempel project);
- Fietsers niet in de voorrang;
- Hele gebakken stenen voor gemeente en overige voor aannemer;
- Graskeien aan de zijkant in de breedte aanbrengen;

- Huidige banden verwijderen;
- Onderstaande aansluiting in asfalt aanbrenge;



- Onderstaande bocht verbreding zagen;

onze contactgegevens



- Eerste voeg fietspad omhoog brengen (zie onderstaande foto);



- Van onderstaand pad, eerste meter ophalen;



8. Skillepaadje

Tussen Doolhof, en Brakestein;

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken.
- **Opbreek- en aanbreng tekening opstellen**

Maatregel

- Frezen 4 cm
- Deklaag en tussenlaag aanbrengen

Aandachtspunten

- Groene punt aanpassen: aanbrengen grasbetontegels en vullen met teelaarde en inzaaien. Rekening houden met aansluiting putkop;



- 2 trappen aanbrengen bij aansluiting (0.5 m per trap)
- Stuk aansluiting meenemen (19 m tot hart weg)



- Tot kadastrale grens meenemen overige gedeelte neemt aannemer mee i.o.m. bewoner
- Profielfrezen en op één oor aanbrenge
- 5.5 m vanuit grens asfalt spit aanbrenge

onze contactgegevens



9. Stengweg

tussen Nabij schicht, en Nabij Schicht

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken.

Maatregel

- Aanspuiten bakfrezen i.o.m. beheerder meenemen in bestek
- 10% bakfrezen;
- 4 cm frezen, tussenlaag en deklaag aanbrenge.

Aandachtspunten

- Geen bijzonderheden

10. Gemeentewerf, Den Burg

onze contactgegevens

| 23.3.21

Tekenwerk

- Aangeven op overzichtstekening;
- Dwarsprofiel maken;
- **Opbrek en aanbrengtekening opstellen.**

Maatregel

- 4 cm deklaag frezen
- Vier cm deklaag aanbrengen met dicht mengsel 0/11 of 0/16

Aandachtspunten

- Scope grens, einde werk las 20m voor de toegangspoort (Reijer Keiserstraat) tot de poort bij de technische dienst (Wezenland)
- Lijngoot wordt niet opnieuw gesteld
- Tussen deklaag en lijngoot tok (bitumen)band aanbrengen
- Deel BSS achter loods technische dienst wordt niet meegenomen
- Rondom de zoutloods en technische dienst opnemen BSS en aanbrengen totale asfalt constructie (deels handwerk?)
- Bij de poort technische dienst (Wezenland) eerst deel BSS her straten en daar tegenaan asfalteren.

Meer informatie

Graag zouden wij goedkeuring ontvangen op de uitgangspunten zoals gesteld in deze uitgangspuntennotitie voorafgaande aan het opstellen van de ontwerptekeningen en het bestek.

Mocht u naar aanleiding van deze memo vragen of opmerkingen hebben, verneem ik deze uiteraard graag.